名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
旧守口本署解体工事					
Ａ．建築工事	1.0	式			
Ｂ．機械設備工事	1.0	式			
Ｃ．電気設備工事	1.0	式			
小　計（直接工事費）					
Ｄ．共通仮設費	1.0	式			
Ｅ．現場管理費	1.0	式			
Ｆ．一般管理費等	1.0	式			
小　計（共 通 費）					
合　計					
工事価格					
消費税等相当額	1.0	式			
総　計（工 事 費）					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ａ．建築工事					
１）．直接仮設工事	1.0	式			
２）．本署解体撤去工事	1.0	式			
３）．外構撤去・屋外附帯工事	1.0	式			
４）．環境配慮工事	1.0	式			
５）．発生材処理	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
１）．直接仮設工事					
外部足場	1.0	式			
災害防止	1.0	式			
内部足場	1.0	式			
外部落下物養生	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
２）．本署解体撤去工事					
【上屋解体撤去】					
コンクリート解体撤去	384.0	m3			
訓練用鉄骨材解体撤去	29.3	m2			
土間コンクリート解体撤去	46.7	m3			
上屋折板屋根解体撤去	63.4	m2			
【基礎解体撤去】					
基礎コンクリート解体撤去	107.0	m3			
【建具撤去】					
アルミ建具撤去	201.0	m2			
鋼製建具撤去	88.0	m2			
木製建具撤去	47.7	m2			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
トイレブース撤去		16.3	m2			
ガラス撤去		205.0	m2			
【内装撤去】						
床・巾木						
人研ぎ撤去	下地モルタル共	22.6	m2			
塩ビシートt2.0撤去	下地モルタル共	451.0	m2			
タイル撤去	下地モルタル共	36.7	m2			
フローリング敷撤去	床組下地共	5.2	m2			
床組下地撤去		112.0	m2			
畳敷き撤去		53.0	枚			
木製巾木撤去	H100	41.3	m			
人研ぎ巾木撤去	H100	6.0	m2			
ビニル巾木撤去	H100	247.0	m			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
壁						
下地モルタル撤去		256.0	m2			
タイル撤去	下地モルタル共	141.0	m2			
合板張り撤去	t9.0	42.6	m2			
ビニールクロス張り撤去		165.0	m2			
下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9.5	65.1	m2			
天井						
アルミスパンドレル撤去		8.8	m2			
化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9.5	317.0	m2			
ﾊﾞｽﾘﾌﾞ撤去	t6.0	6.4	m2			
杉柾合板撤去	t6.0	122.0	m2			
下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t9.5	101.0	m2			
ビニールクロス張り撤去		101.0	m2			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板撤去　　t6.0	3.4	m2			
LGS天井下地撤去	609.0	m2			
天井点検口撤去　　アルミ450角	23.0	箇所			
内部造作材撤去	913.0	m2			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
３）．外構撤去・屋外附帯工事						
カッター入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	80.6	m			
土間コンクリート舗装撤去	t150	12.0	m3			
駐輪場上屋解体撤去		6.0	m2			
擁壁コンクリート撤去		2.5	m3			
擁壁コンクリート基礎撤去		5.6	m3			
擁壁CB撤去	t100	35.8	m2			
側溝撤去	W300、W400	2.6	m3			
受水槽架台解体撤去	鋼材	5.0	m2			
コンクリート基礎解体撤去	受水槽架台	1.2	m3			
埋戻し	基礎部 購入土	116.0	m3			
再生砕石敷均し	締固め共 t100	52.0	m3			
歩道縁石撤去	W200	0.5	m3			
歩道縁石新設	W200	14.2	m			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
フェンスバリケード新設	H1800	65.7	m			
メッシュフェンス新設	H1800 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共	25.3	m			
地先境界ブロック新設	W150	22.3	m			
側溝撤去跡モルタル補修	既存擁壁部	3.8	m2			
既設路面標示撤去	ウォータージェット式	71.5	m			
区画線新設	溶融式	12.7	m			
標示看板撤去		1.0	ヵ所			
【中央分離帯閉塞】 カッター入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	89.4	m			
既設縁石撤去	150*150	0.7	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石新設	150*200	43.2	m			
分離帯ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	t150 砕石t150共	6.5	m2			
歩道部ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ補修		4.0	m2			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
４）．環境配慮工事						
（外部）	除去レベル3相当					
吹付リシン撤去	外壁	749.0	m2			
外装薄塗材E撤去	庇・段裏	109.0	m2			
床養生費	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄt0.15 2重	153.0	m2			
壁養生費	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄt0.1	1,492.0	m2			
天井養生費	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄt0.1	153.0	m2			
（内部）	除去レベル3相当					
床 成形板除去		1.8	m2			
壁 成形板除去		195.0	m2			
天井 成形板除去		75.1	m2			
仕上塗材除去		730.0	m2			
床養生費	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄt0.15 2重	608.0	m2			
壁養生費	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄt0.08	102.0	m2			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
天井養生費　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄt0.08	292.0	m2			
機械損料等	1.0	式			
吸引措置含む 同時吸引廃材・廃水分別費含む					
安全衛生等	1.0	式			
廃棄物袋詰め t0.15 2重梱包含む 真空掃除機、ﾌｨﾙﾀｰ含む					
保護ﾏｽｸ・ﾌｨﾙﾀｰ、保護メガネ等含む 石綿作業主任者・諸経費含む					
環境測定	1.0	式			
基本技術料含む 作業前・作業中・作業後含む					
放流水中分析費含む 報告書作成費・現場派遣費含む					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
（内部）　　除去レベル1相当					
ロックウール吹付除去	42.6	m2			
床養生費　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄt0.15 2重	1.0	式			
その他養生費　　ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄt0.1	1.0	式			
安全衛生等	1.0	式			
負圧除塵装置損料 ｾｷｭﾘﾃｨｰ設置費含む 廃棄物袋詰め t0.15 2重梱包含む					
環境測定	1.0	式			
基本技術料含む 作業前・作業中・養生撤去前・作業後含む					
報告書作成費・現場派遣費含む					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
（運搬・処分）					
アスベスト含有建材　収集運搬費4t車	3.0	台			
アスベスト含有建材　処分費	24.0	m3			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
５）．発生材処理					
（積込）					
がれき類	23.2	m3			
廃プラスチック類	1.0	m3			
陶磁器くず類	1.8	m3			
ボード類	1.2	m3			
廃石膏ボード類	4.6	m3			
ガラス類	1.4	m3			
混合廃棄物	6.7	m3			
金属くず類	153.0	m3			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
（運搬）					
がれき類	595.0	m3			
廃プラスチック類	1.0	m3			
陶磁器くず類	1.8	m3			
ボード類	1.2	m3			
廃石膏ボード類	4.6	m3			
ガラス類	1.4	m3			
混合廃棄物	6.7	m3			
金属くず類	153.0	m3			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
（処分）					
がれき類	1,368.0	t			
廃プラスチック類	0.3	t			
陶磁器くず類	2.1	t			
ボード類	0.6	t			
廃石膏ボード類	3.0	t			
ガラス類	1.7	t			
混合廃棄物	1.7	t			
スクラップ控除　　スチールH2	116.0	t			
スチールH4	10.5	t			
アルミ	5,630.0	kg			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
B．機械設備工事					
1）．旧守口本署解体工事	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
１）．旧守口本署解体工事					
1)．空調設備	1.0	式			
2)．換気設備	1.0	式			
3)．給排水衛生設備	1.0	式			
4)．排煙設備	1.0	式			
5)．ガス工事	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).空調設備						
室外機	2.8kW以下	3.0	台			
室内機　壁掛型	2.8kW以下	3.0	台			
室外機	5.0kW以下	1.0	台			
室内機　天吊型	5.0kW以下	1.0	台			
室外機	5.6kW以下	1.0	台			
室内機　天吊型	5.6kW以下	1.0	台			
室外機	6.3kW以下	1.0	台			
室内機　天吊型	6.3kW以下	1.0	台			
室外機	7.1kW以下	2.0	台			
室内機　天吊型	7.1kW以下	2.0	台			
室外機	10.0kW以下	2.0	台			
室内機　天吊型	10.0kW以下	2.0	台			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
EHP室外機	45.0kW以下・防振架台	1.0	台			
室内機　天吊型	14.0kW以下	2.0	台			
室内機　天吊型	10.0kW以下	1.0	台			
室内機　天吊型	4.5kW以下	1.0	台			
GHP室外機	28.0kW以下	1.0	台			
室内機　天吊型	14.0kW以下	2.0	台			
冷媒配管（気化管）	28.6φ以下	191.0	m			
冷媒配管（液管）	12.7φ以下	191.0	m			
ドレン管	VP-50A以下	73.0	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).換気設備						
換気扇	200φ以下	2.0	台			
換気扇	250φ以下	8.0	台			
換気扇	300φ以下	7.0	台			
換気扇	天井埋込形	2.0	台			
パイプ用ファン	150φ以下	1.0	台			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).給排水衛生設備						
FRP受水槽撤去	1.5×1.5×2.5H	1.0	基			
FRP高架水槽撤去	1.5φ×2.5H	1.0	台			
給水ポンプ撤去	多段渦巻P　2.2kw	2.0	台			
32号ガス給湯器撤去	壁掛け型	1.0	台			
16号ガス給湯器撤去	壁掛け型	1.0	台			
5号ガス給湯器撤去	壁掛け型	3.0	台			
洋風大便器撤去		2.0	組			
小便器撤去		6.0	組			
洗面器撤去		5.0	組			
紙巻器撤去		5.0	個			
化粧鏡撤去		6.0	個			
化粧棚撤去		5.0	個			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
ホーム水栓撤去	12.0	個			
混合水栓撤去	5.0	個			
浴槽撤去　　1300サイズ	1.0	台			
流し台撤去	3.0	台			
洗面化粧台撤去	2.0	台			
＜市水引込管撤去＞					
量水器５０ｍｍ	1.0	個			
給水管撤去　　HIVP50A	4.0	ｍ			
根切り	1.2	㎥			
埋戻し	1.2	㎥			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
4).排煙設備						
消音ボックス付送風機 3.7kw		2.0	台			
下記①②重量機器搬出費		1.28	t			
①排気ガス用ホースリール	IR電動式, 140kg×7台					
②簡易浄化装置	0.5×0.6×1.8, 150kg×2台					
排煙ダクト	SUS製ＳＰＤ-150φ	15.0	m			
排煙ダクト	SUS製ＳＰＤ-200φ	87.0	m			
風量調整ダンパー	VD-150φ	7.0	台			
水抜き管	VP-20A	6.0	m			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
5).ガス工事					
配管撤去　　SGP-50A　以下	29.0	m			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ｃ．電気設備工事					
１）．撤去工事	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
１）．撤去工事					
1).電灯設備	1.0	式			
2).動力設備	1.0	式			
3).受変電設備	1.0	式			
4).発電設備	1.0	式			
5).構内交換設備	1.0	式			
6).拡声設備	1.0	式			
7).テレビ共同受信設備	1.0	式			
8).火災報知設備	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).電灯設備						
照明器具A21	FL20W×1 直付	24.0	台			
照明器具A22	FL20W×2 直付	6.0	台			
照明器具A42	FL40W×2 直付	37.0	台			
照明器具A21B	FL20W×1 直付 非常灯付	4.0	台			
照明器具A42B	FL40W×2 直付 非常灯付	3.0	台			
照明器具A322	FHF32W×2 直付	8.0	台			
照明器具A322B	FHF32W×2 直付 非常灯付	1.0	台			
照明器具B42	FL40W×2 直付	13.0	台			
照明器具C322ﾚｰｽｳｪｲ取付	FHF32W×2 直付	8.0	台			
照明器具C322Bﾚｰｽｳｪｲ取付	FHF32W×2 直付 非常灯付	1.0	台			
照明器具D43	FL40W×3 埋込	1.0	台			
照明器具E42	FL40W×2 直付	1.0	台			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
照明器具E42	FL40W×2 ﾊﾟｲﾌﾟ吊	12.0	台			
照明器具F	LED 直付	1.0	台			
照明器具G323	FHP32W×3 埋込	4.0	台			
照明器具H18	FDL18W×1 埋込	14.0	台			
照明器具I18	FDL18W×1 埋込	3.0	台			
照明器具J21	FL20W×1 壁付	5.0	台			
照明器具K21	FL20W×1 壁付	3.0	台			
照明器具L321	FCL32W×1 壁付	2.0	台			
照明器具M271	FDL27W×1 直付	3.0	台			
照明器具N34	FCL30W×4 直付	2.0	台			
照明器具O26	FL20W×6 直付	2.0	台			
照明器具P24	FL20W×4 埋込	8.0	台			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
照明器具Q42	FL40W×2 直付	2.0	台			
照明器具R18	FDL18W×1 埋込	5.0	台			
照明器具S13	JE13W×1 埋込非常灯	3.0	台			
照明器具T13	JE13W×1 埋込非常灯	4.0	台			
幹線分岐盤		1.0	面			
UPS分電盤		1.0	面			
手動電源切替盤		1.0	面			
動力分電盤		1.0	面			
分電盤1L-1		1.0	面			
分電盤2L-1		1.0	面			
電灯分電盤1		1.0	面			
電灯分電盤2		1.0	面			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
非常用照明盤	1.0	面			
発電機盤	1.0	面			
分電盤4L-1	1.0	面			
NP-1	1.0	面			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).動力設備					
動力制御盤M-1	1.0	面			
排気ｼｽﾃﾑ制御盤	1.0	面			
手元開閉器箱　　3P30A×1	3.0	個			
動力制御盤M-2	1.0	面			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).受変電設備					
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ撤去	1.0	基			
変圧器撤去　　単相 30kVA	1.0	台			
変圧器撤去　　三相75kVA	1.0	台			
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去　30kVA	1.0	台			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
4).発電設備					
発電機撤去　　1φ 3kVA	1.0	台			
発電機撤去	1.0	台			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
5).構内交換設備					
端子盤撤去　　10P	1.0	面			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
6).拡声設備					
天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ	12.0	個			
壁掛ｽﾋﾟｰｶｰ	1.0	個			
ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶｰ	1.0	個			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
7).テレビ共同受信設備					
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ　　20素子	1.0	組			
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ　　H=3m	1.0	基			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
8).火災報知設備					
総合盤	4.0	面			
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　2種	18.0	個			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　1種 防水型	2.0	個			
煙感知器　　2種 露出型	2.0	個			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ｄ．共通仮設費					
共通仮設費	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ｅ．現場管理費					
現場管理費	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ｆ．一般管理費等					
一般管理費等	1.0	式			
計					