名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
浴室個室化改良工事					
Ａ．建築工事	1.0	式			
Ｂ．電気設備工事	1.0	式			
Ｃ．機械設備工事	1.0	式			
小　計（直接工事費）					
Ｄ．共通仮設費	1.0	式			
Ｅ．現場管理費	1.0	式			
Ｆ．一般管理費等	1.0	式			
小　計（共 通 費）					
合　計					
工事価格					
消費税等相当額	1.0	式			
総　計（工 事 費）					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ａ．建築工事					
１）消防本部	1.0	式			
２）守口消防署　東部出張所	1.0	式			
３）門真本署	1.0	式			
４）門真消防署　南部出張所	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
１）消防本部					
1).直接仮設	1.0	式			
2).金属	1.0	式			
3).建具	1.0	式			
4).塗装	1.0	式			
5).内外装	1.0	式			
6).仕上ユニット	1.0	式			
7).撤去	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).直接仮設					
養生	1.0	式			
整理清掃後片付け	1.0	式			
墨出	1.0	式			
脚立足場　　2ヶ月	1.0	式			
枠組み棚足場　　2ヶ月	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).金属						
軽量鉄骨壁下地	65型 @300	13.8	m2			
軽量鉄骨壁下地	50型 @300	2.9	m2			
軽量鉄骨壁下地	100型 @300	1.7	m2			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	650×2000程度	4.0	ヶ所			
軽量鉄骨天井下地	19型 @300	3.0	m2			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	450×450	1.0	ヶ所			
アルミ床見切り	への字押さえ 巾35	0.8	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).建具						
軽量鋼製片開き戸	LSD-1 650×2000	2.0	ヶ所			
型ガラス	厚4	0.1	m2			
ガラス押さえ	シーリング	2.2	m			
木製額縁		10.5	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
4).塗装						
素地ごしらえ	石こうボード面 B種	17.6	m2			
素地ごしらえ 細巾	亜鉛メッキ面 B種	9.3	m			
素地ごしらえ 細巾	木部 A種	10.5	m			
NAD塗	石こうボード面 B種	17.6	m2			
EP-G塗 細巾	亜鉛メッキ面 B種	9.3	m			
EP-G塗 細巾	木部 B種	10.5	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
5).内外装						
H-175×90×5×8	SS400	60.2	kg			
L-90×90×7	SS400	3.5	kg			
C-120×60×20×3.2	SS400	32.9	kg			
PL-6		1.7	kg			
中ボルト	M12×40	16.0	本			
現場溶接		0.8	m			
鉄骨加工費		98.3	kg			
鉄骨運搬費		98.3	kg			
鉄骨現場組み立て費		98.3	kg			
樹脂製束	H318 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20とも	2.6	m2			
樹脂製束	H363 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20とも	1.1	m2			
樹脂製束	H486 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20とも	3.0	m2			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
際根太		19.1	m			
床 普通合板張り	厚12 ﾗﾜﾝ 2類	6.7	m2			
ビニル床シート張り	FS 厚2	6.7	m2			
ビニル巾木	H100	10.6	m			
壁 耐水石こうボード張り	厚12.5 突付	5.3	m2			
壁 耐水石こうボード張り	厚12.5 突付 継目処理	17.7	m2			
壁紙張り	普及品	8.0	m2			
天井廻縁	塩ビ	13.2	m			
天井 化粧石こうボード張り	厚9.5	0.7	m2			
天井 不燃積層石こうボード張り	厚9.5	2.3	m2			
天井点検口	450×450 アルミ額縁	1.0	ヶ所			
壁ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ	ｱﾙﾐ製	5.0	m			
洗濯機パン仮撤去復旧	800×640	1.0	ヶ所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ	MS-2　10×10	1.4	m			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
6).仕上ユニット						
ユニットバス	1116サイズ BL認定品	1.0	ｾｯﾄ			
シャワーブース	0812サイズ	1.0	ｾｯﾄ			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
7).撤去						
壁LGS下地撤去	W100	2.3	m2			
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	H=100	2.2	m			
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去	t 100	2.3	m2			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t 12.5　一重張	2.3	m2			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t 12.5+t 9.5　二重張	5.8	m2			
壁紙撤去		5.8	m2			
廻縁撤去	塩ビ製	2.9	m			
額縁撤去	ｱﾙﾐ製	3.6	m			
ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ撤去	1930×3330×H2484	1.0	ヶ所			
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	洗濯機パン廻り	1.4	m			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.1	m3			
発生材積込み	内装材類	1.9	m3			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.04	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	1.2	m3			
発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.2	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ類	0.02	m3			
発生材運搬	金属くず	0.005	m3			
発生材運搬	繊維くず	0.4	m3			
発生材運搬	その他	0.2	m3			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.04	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	1.2	m3			
発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.2	m3			
発生材処分	ｶﾞﾗｽ類	0.02	m3			
発生材処分	金属くず	0.005	m3			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
発生材処分	繊維くず	0.4	m3			
発生材処分	その他	0.2	m3			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	H4	-17.0	ｋｇ			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ	-12.1	ｋｇ			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
２）守口消防署　東部出張所					
1).直接仮設	1.0	式			
2).金属	1.0	式			
3).建具	1.0	式			
4).塗装	1.0	式			
5).内外装	1.0	式			
6).仕上ユニット	1.0	式			
7).撤去	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).直接仮設					
養生	1.0	式			
整理清掃後片付け	1.0	式			
墨出	1.0	式			
脚立足場　2ヶ月	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).金属					
軽量鉄骨壁下地　　65型 @300	23.3	m2			
軽量鉄骨壁下地 開口補強 650×2000程度	4.0	か所			
軽量鉄骨天井下地　　19型 @300	4.5	m2			
軽量鉄骨天井下地 開口補強 450×450	2.0	か所			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).建具						
軽量鋼製片開き戸	LSD-1 650×2000	2.0	ヶ所			
型ガラス	厚4	0.1	m2			
ガラス押さえ	シーリング	2.2	m			
木製額縁		10.5	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
4).塗装						
素地ごしらえ	モルタル面 B種	1.1	m2			
素地ごしらえ	石こうボード面 B種	24.3	m2			
素地ごしらえ	ケイ酸カルシウム板面 B種	4.5	m2			
素地ごしらえ 細巾	亜鉛メッキ部	5.2	m			
素地ごしらえ 細巾	木部 A種	10.5	m			
下地調整	石こうボード面 RB種	9.5	m2			
下地調整	ケイ酸カルシウム板面 RB種	5.2	m2			
NAD塗	モルタル面 B種	1.1	m2			
NAD塗	石こうボード面 B種	33.8	m2			
NAD塗	ケイ酸カルシウム板面 B種	9.7	m2			
NAD塗 細巾	亜鉛メッキ部 B種	5.2	m			
NAD塗 細巾	木部 B種	10.5	m			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
5).内外装						
床モルタル塗り	金ごて	7.9	m2			
樹脂製束	H111 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20とも	1.6	m2			
樹脂製束	H280 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20とも	1.1	m2			
樹脂製束	H486 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20とも	1.4	m2			
際根太		16.2	m			
床 普通合板張り	厚12 ﾗﾜﾝ 2類	4.1	m2			
ビニル床シート張り	FS 厚2.5	3.1	m2			
ビニル巾木	H100	10.2	m			
壁モルタル塗り	金ごて 厚20	1.1	m2			
壁 耐水石こうボード張り	厚12.5 突付 継目処理	24.7	m2			
壁 耐水石こうボード張り	厚12.5 直張り 継目処理	0.7	m2			
天井廻縁	塩ビ	13.7	m			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
天井 ケイ酸カルシウム板 厚6　目透し	4.5	m2			
天井点検口　　450×450 アルミ額縁	2.0	ヶ所			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
6).仕上ユニット						
ユニットバス	1116サイズ BL認定品	1.0	ｾｯﾄ			
シャワーブース	0812サイズ	1.0	ｾｯﾄ			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
7).撤去						
床保護ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ	0.3	m3			
壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ	1.3	m3			
壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t 100	0.1	m3			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	15.7	m2			
床ﾓﾙﾀﾙ撤去		0.6	m2			
壁ﾓﾙﾀﾙ撤去		1.5	m2			
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層撤去		11.4	m2			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去		0.6	m2			
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	H=100	2.3	m			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	t 12.5　一重張	6.6	m2			
天井LGS下地撤去		8.9	m2			
天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去		7.0	m2			
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り	1.3	m2			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
天井点検口撤去	ｱﾙﾐ製　450×450	1.0	ヶ所			
廻縁撤去	ｱﾙﾐ製	10.7	m			
廻縁撤去	塩ビ製	4.9	m			
ｽﾃﾝﾚｽ結露受撤去		2.2	m			
ｱﾙﾐ製建具撤去	片開き框戸 W800×H2000（枠共）	1.0	ヶ所			
額縁撤去	ｱﾙﾐ製	4.1	m			
ｶﾞﾗｽ撤去		1.0	m2			
ｽﾃﾝﾚｽ浴槽撤去	2100×1150×H600	1.0	ヶ所			
排水溝ｽﾃﾝﾚｽ蓋撤去	W150	2.2	m			
排水口ｽﾃﾝﾚｽ蓋撤去	300×270	1.0	ヶ所			
脱衣棚撤去	木製　W960×H1400×D280	1.0	ヶ所			
脱衣棚撤去	木製　W1200×H1900×D28	1.0	ヶ所			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.5	m3			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
発生材積込み	内装材類	0.7	m3			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.3	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3			
発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	m3			
発生材運搬	ｶﾞﾗｽ類	0.2	m3			
発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	0.1	m3			
発生材運搬	木材類	0.3	m3			
発生材運搬	繊維類	0.1	m3			
発生材運搬	その他	0.1	m3			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.3	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.1	m3			
発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	m3			
発生材処分	ﾀｲﾙ・ｶﾞﾗｽ類	0.2	m3			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	0.1	m3			
発生材処分	木材類	0.3	m3			
発生材処分	繊維類	0.1	m3			
発生材処分	その他	0.1	m3			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	H4	-25.0	ｋｇ			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ	-155.8	ｋｇ			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ	-43.0	ｋｇ			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
３）門真本署					
1).直接仮設	1.0	式			
2).金属	1.0	式			
3).建具	1.0	式			
4).塗装	1.0	式			
5).内外装	1.0	式			
6).仕上ユニット	1.0	式			
7).撤去	1.0	式			
8).環境配慮改修	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).直接仮設					
養生	1.0	式			
整理清掃後片付け	1.0	式			
墨出	1.0	式			
脚立足場　2ヶ月	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).金属					
軽量鉄骨壁下地　　65型 @300	41.1	m2			
軽量鉄骨壁下地 開口補強 650×2000程度	6.0	ヶ所			
軽量鉄骨天井下地　　19型 @300	9.5	m2			
軽量鉄骨天井下地 開口補強 450×450	2.0	ヶ所			
アルミノンスリップ　巾35 タイヤ付	1.2	m			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).建具						
軽量鋼製片開き戸	LSD-1 650×2000	3.0	ヶ所			
軽量鋼製片開き戸	LSD-2 750×2000 既設枠に建込	1.0	ヶ所			
型ガラス	厚4	0.2	m2			
ガラス押さえ	シーリング	3.3	m			
木製額縁		15.8	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
4).塗装						
素地ごしらえ	石こうボード面 B種	40.6	m2			
素地ごしらえ	ケイ酸カルシウム版面 B種	9.5	m2			
素地ごしらえ	木部 A種	0.3	m2			
素地ごしらえ 細巾	亜鉛メッキ面 B種	14.0	m			
素地ごしらえ 細巾	木部 A種	15.8	m			
下地調整	モルタル面 RB種	8.4	m2			
下地調整 細巾	亜鉛メッキ面 RB種	3.0	m			
NAD塗	石こうボード面 B種	40.6	m2			
NAD塗	ケイ酸カルシウム版面 B種	9.5	m2			
NAD塗	木部	0.3	m2			
NAD塗 細巾	亜鉛メッキ面 B種	14.0	m			
NAD塗 細巾	木部 B種	15.8	m			
NAD塗	モルタル面 B種 既設面	8.4	m2			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
NAD塗 細巾　　亜鉛メッキ面 B種 既設面	3.0	m			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
5).内外装						
床モルタル塗り	金ごて	12.1	m2			
樹脂製束	H136 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20とも	5.7	m2			
樹脂製束	H261 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20とも	2.7	m2			
樹脂製束	H501 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20とも	4.0	m2			
際根太		37.5	m			
床 普通合板張り	厚12 ﾗﾜﾝ 2類	12.4	m2			
ビニル床シート張り	FS 厚2	9.5	m2			
ビニル巾木	H100	22.4	m			
壁 普通合板張り	ラワン 2類 厚12	0.3	m2			
壁 耐水石こうボード張り	厚12.5 突付 継目処理	35.9	m2			
壁 耐水石こうボード張り	厚12.5 直張り 継目処理	8.5	m2			
シーリング	MS-2 巾10	2.4	m			
天井廻縁	塩ビ	25.8	m			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
天井 ケイ酸カルシウム板 厚6	9.5	m2			
天井点検口　　450×450 アルミ額縁	2.0	ヶ所			
床ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧　0.9m2 厚150　砕石　鉄筋共	1.0	ヶ所			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
6).仕上ユニット						
ユニットバス	1116サイズ BL認定品	1.0	ｾｯﾄ			
シャワーブース	0812サイズ	2.0	ｾｯﾄ			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
7).撤去						
砕石撤去	人力	0.1	m3			
ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	t 150	0.2	m3			
浴槽ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ	0.5	m2			
壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ	1.0	m3			
鉄筋切断	D10～D13	30.0	ヶ所			
壁ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去	t 100	0.3	m3			
ｶｯﾀｰ切り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	21.5	m			
ｶｯﾀｰ切り	ﾓﾙﾀﾙ面	4.8	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層撤去		12.4	m2			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去		1.4	m2			
木製束立床組み撤去		3.7	m2			
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去		3.7	m2			
木製巾木撤去	H=100	9.2	m			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
木製上がり框撤去	40×250	2.2	m			
ｽﾃﾝﾚｽ床見切り撤去	W40	4.8	m			
天井木下地撤去		17.2	m2			
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り	9.6	m2			
廻縁撤去	塩ビ製	19.2	m			
廻縁撤去	木製	11.4	m			
ｱﾙﾐ製建具撤去	片引き框戸 W750×H2000（枠共）	1.0	ヶ所			
鋼製建具撤去	片開きﾌﾗｯｼｭ戸 W750×H2000（枠存置）	1.0	ヶ所			
ｶﾞﾗｽ撤去		0.9	m2			
浴槽笠木撤去	自然石　W160～200	5.3	m			
配管ﾊﾞｯｸ笠木撤去	自然石　W120	3.2	m			
排水溝ｽﾃﾝﾚｽ蓋撤去	W150	4.3	m			
樹脂製足拭きﾏｯﾄ撤去	585×850	1.0	ヶ所			
木製棚撤去	W1500×D300×H1500	1.0	ヶ所			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	4.0	m3			
発生材積込み	内装材類	1.1	m3			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.1	m3			
発生材運搬	ﾀｲﾙ・ｶﾞﾗｽ類	0.3	m3			
発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	0.1	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m3			
発生材運搬	木材類	0.5	m3			
発生材運搬	金属くず	0.005	m3			
発生材運搬	繊維類	0.1	m3			
発生材運搬	その他	0.3	m3			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	2.1	m3			
発生材処分	ﾀｲﾙ・ｶﾞﾗｽ類	0.3	m3			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	0.1	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.3	m3			
発生材処分	木材類	0.5	m3			
発生材処分	金属くず	0.005	m3			
発生材処分	繊維類	0.05	m3			
発生材処分	その他	0.3	m3			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	H4	-63.0	ｋｇ			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ	-18.2	ｋｇ			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ	-21.0	ｋｇ			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
8).環境配慮改修						
床養生	隔離ｼｰﾄｔ0.15　二重張り	17.20	m2			
開口部養生	隔離ｼｰﾄｔ0.08　一重張り	1.50	m2			
整理清掃後片付け		18.7	m2			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）	9.4	m2			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）	36.4	m2			
床ﾓﾙﾀﾙ撤去	（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）	14.4	m2			
壁ﾓﾙﾀﾙ撤去	（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）	46.1	m2			
樹脂断熱材撤去	ｔ50（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）	5.8	m2			
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有）	7.6	m2			
粉じん飛散抑制剤吹付		73.8	m2			
粉じん飛散防止剤吹付		73.8	m2			
除去石綿処理	密封処理（二重梱包）	1.5	m3			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
発生材運搬	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.5	m3			
発生材運搬	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	m3			
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ｺﾝｸﾘｰﾄ類	1.5	m3			
発生材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.1	m3			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
４）門真消防署　南部出張所					
1).直接仮設	1.0	式			
2).金属	1.0	式			
3).建具	1.0	式			
4).塗装	1.0	式			
5).内外装	1.0	式			
6).仕上ユニット	1.0	式			
7).撤去	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).直接仮設					
養生	1.0	式			
整理清掃後片付け	1.0	式			
墨出	1.0	式			
脚立足場　2ヶ月	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).金属						
軽量鉄骨壁下地	65型 @300	32.2	m2			
軽量鉄骨壁下地	50型 @300	2.5	m2			
軽量鉄骨壁下地 開口補強	650×2000程度	4.0	ヶ所			
軽量鉄骨天井下地	19型 @300	4.4	m2			
軽量鉄骨天井下地 開口補強	450×450	2.0	ヶ所			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).建具						
軽量鋼製片開き戸	LSD-1 650×2000	1.0	ヶ所			
軽量鋼製自閉式片引き戸	LSD-2 770×2000	1.0	ヶ所			
型ガラス	厚4	0.1	m2			
ガラス押さえ	シーリング	2.4	m			
木製額縁		10.5	m			
ガラスフィルム張り	防犯用 不透明	0.6	m2			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
4).塗装						
素地ごしらえ	石こうボード面 B種	17.1	m2			
素地ごしらえ	ケイ酸カルシウム版面 B種	4.4	m2			
素地ごしらえ 細巾	亜鉛メッキ面 B種	9.4	m			
素地ごしらえ 細巾	木部 A種	10.5	m			
NAD塗	石こうボード面 B種	17.1	m2			
NAD塗	ケイ酸カルシウム版面 B種	4.4	m2			
NAD塗 細巾	亜鉛メッキ面 B種	9.4	m			
NAD塗 細巾	木部 B種	10.5	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
5).内外装						
床モルタル塗	金ごて 厚48	5.9	m2			
床モルタル塗	金ごて 厚28	3.1	m2			
床薄塗モルタル塗	厚7	0.6	m2			
樹脂製束	H305 ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚20とも	3.0	m2			
際根太		10.0	m			
床 普通合板張り	厚12 ﾗﾜﾝ 2類	3.0	m2			
ビニル床シート張り	HS 厚2.8	4.9	m2			
ビニル巾木	H100	11.6	m			
壁モルタル塗	金ごて	1.6	m2			
壁化粧ケイ酸カルシウム板張り	厚6 下地GB-R12.5とも 目地シーリング	11.8	m2			
壁化粧ケイ酸カルシウム板張り	モルタル面	1.5	m2			
壁 耐水石こうボード張り	厚12.5 突付 継目処理	15.0	m2			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
壁 耐水石こうボード張り	厚12.5 直張り 継目処理	2.0	m2			
天井廻縁	塩ビ	15.3	m			
天井 ケイ酸カルシウム板	厚5	4.4	m2			
天井点検口	450×450 アルミ額縁	2.0	ヶ所			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
6).仕上ユニット						
ユニットバス	1116サイズ BL認定品	1.0	ヶ所			
シャワーブース	0812サイズ	1.0	ヶ所			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
7).撤去						
床ｺﾝｸﾘｰﾄ面斫り		4.0	m3			
床保護ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ	0.2	m3			
壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ	2.7	m3			
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	4.2	m2			
床ﾓﾙﾀﾙ撤去		4.9	m2			
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共	19.4	m2			
断熱材撤去	ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑｔ25	7.1	m2			
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層撤去		13.6	m2			
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去		0.2	m2			
ﾋﾞﾆﾙ巾木撤去	H=100	0.1	m			
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	ｔ12.5　一重張	1.2	m2			
天井LGS下地撤去		8.7	m2			
天井ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ撤去		8.5	m2			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去	一重張り	0.2	m2			
廻縁撤去	ｱﾙﾐ製	12.5	m			
廻縁撤去	塩ビ製	1.8	m			
ｱﾙﾐ製建具撤去	引違い戸 W1605×H2000（枠共）	1.0	ヶ所			
ｶﾞﾗｽ撤去		0.4	m2			
排水溝ｽﾃﾝﾚｽ蓋撤去	W150	3.2	m			
排水溝ｽﾃﾝﾚｽ蓋撤去	W200	2.3	m			
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	4.6	m3			
発生材積込み	内装材類	0.3	m3			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	4.3	m3			
発生材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.2	m3			
発生材運搬	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.10	m3			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
発生材運搬	ﾀｲﾙ・ｶﾞﾗｽ類	0.2	m3			
発生材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	0.1	m3			
発生材運搬	繊維類	0.1	m3			
発生材運搬	その他	0.01	m3			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	4.3	m3			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	0.2	m3			
発生材処分	石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類	0.02	m3			
発生材処分	ﾀｲﾙ・ｶﾞﾗｽ類	0.2	m3			
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	0.1	m3			
発生材処分	繊維類	0.1	m3			
発生材処分	その他	0.05	m3			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
ｽｸﾗｯﾌﾟ	H4	-96.0	ｋｇ			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｱﾙﾐ	-63.3	ｋｇ			
ｽｸﾗｯﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ	-22.0	ｋｇ			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ｂ．電気設備工事					
１）．消防本部	1.0	式			
２）．守口消防　東部出張所	1.0	式			
３）．門真本署	1.0	式			
４）．門真消防　南部出張所	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
１）．消防本部					
1).電灯設備	1.0	式			
2).拡声設備	1.0	式			
3).火災報知設備	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).電灯設備						
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	4.0	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-2C　PF管内	5.0	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	11.0	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-3C　PF管内	1.0	m			
導入線	PF管内	6.0	m			
電線管	PF16　ｲﾝﾍﾟｲ	2.0	m			
電線管	PF22　ｲﾝﾍﾟｲ	9.0	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製　4角中浅	9.0	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100　樹脂製	1.0	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1	2.0	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×2	1.0	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1+1P15A(PL)×1	1.0	個			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角形　1連	1.0	個			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
照明器具	A08W(LRS1RP-08LN)	3.0	台			
【取外し再取付】						
【取外し再取付】 埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2,EET付	1.0	個			
【撤去】						
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	4.0	m			
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-2C　PF管内	2.0	m			
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	5.0	m			
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF2.0-3C　ｺﾛｶﾞｼ	2.0	m			
【撤去】 電線管	PF22　ｲﾝﾍﾟｲ	1.0	m			
【撤去】 位置ﾎﾞｯｸｽ		2.0	個			
【撤去】 埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1+1P15A(PL)×1	1.0	個			
【撤去】 照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	3.0	台			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).拡声設備						
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	5.0	m			
ｽﾋﾟｰｶ	天井防滴型	2.0	個			
【取外し再取付】						
【取外し再取付】 ｽﾋﾟｰｶ	天井防滴型	1.0	個			
【撤去】						
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	2.0	m			
【撤去】 ｽﾋﾟｰｶ	天井防滴型	1.0	個			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).火災報知設備					
ｹｰﾌﾞﾙ　　EM-AE1.2-4C　ｺﾛｶﾞｼ	3.0	m			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　1種　防水型	2.0	個			
【取外し再取付】					
【取外し再取付】 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　1種　防水型	1.0	個			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
２）．守口消防　東部出張所					
1)．電灯設備	1.0	式			
2)．拡声設備	1.0	式			
3)．火災報知設備	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).電灯設備						
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	4.0	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-2C　PF管内	5.0	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	12.0	m			
電線管	PF16　ｲﾝﾍﾟｲ	5.0	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製　4角中浅	7.0	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1	4.0	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×2+1P15A(PL)×2	1.0	個			
照明器具	A08W(LRS1RP-08LN)	1.0	台			
照明器具	A13W(LRS1RP-13LN)	1.0	台			
照明器具	B65(LRS3-4-65LN)	1.0	台			
【撤去】						
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	10.0	m			
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-3C　PF管内	1.0	m			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
【撤去】 位置ﾎﾞｯｸｽ		1.0	個			
【撤去】 埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×3+1P15A(PL)×2	1.0	個			
【撤去】 照明器具	埋込形蛍光灯FHF32W×2	1.0	台			
【撤去】 照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	2.0	台			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).拡声設備						
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-HP1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	5.0	m			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角形　1連	1.0	個			
ｽﾋﾟｰｶ	天井防滴型	2.0	個			
【取外し再取付】						
【取外し再取付】 ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込形　ｱｯﾃﾈｰﾀ付	1.0	個			
【撤去】						
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	1.0	m			
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-3C　PF管内	1.0	m			
【撤去】 ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ		1.0	個			
【撤去】 ｽﾋﾟｰｶ	壁付防滴型	1.0	個			
【撤去】 ｱｯﾃﾈｰﾀ		1.0	個			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).火災報知設備					
ｹｰﾌﾞﾙ　　EM-AE1.2-4C　ｺﾛｶﾞｼ	3.0	m			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　1種　防水型	2.0	個			
【取外し再取付】					
【取外し再取付】 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　1種　防水型	1.0	個			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
３）．門真本署					
1)．電灯設備	1.0	式			
2)．拡声設備	1.0	式			
3)．火災報知設備	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).電灯設備						
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	10.0	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-2C　PF管内	8.0	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	12.0	m			
導入線	管内	10.0	m			
導入線	PF管内	3.0	m			
電線管	G22　露出	10.0	m			
電線管	PF16　ｲﾝﾍﾟｲ	8.0	m			
電線管	PF22　ｲﾝﾍﾟｲ	3.0	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製　4角中浅	12.0	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100　樹脂製	1.0	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1	7.0	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A(PL)×1	1.0	個			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角形　1連	1.0	個			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
照明器具	A08W(LRS1RP-08LN)	4.0	台			
塗装費	電線管　G22	10.0	m			
【取外し再取付】						
【取外し再取付】 照明器具	露出形LED灯	1.0	台			
【撤去】						
【撤去】 電線	IV1.6　管内	58.0	m			
【撤去】 電線管	C19　ｲﾝﾍﾟｲ	5.0	m			
【撤去】 電線管	C19　露出	1.0	m			
【撤去】 位置ﾎﾞｯｸｽ		3.0	個			
【撤去】 埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1	1.0	個			
【撤去】 埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×2+PL×1	1.0	個			
【撤去】 埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1+1P15A(PL)×1	1.0	個			
【撤去】 防水型ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×1,EET付	1.0	個			
【撤去】 ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ		1.0	個			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
【撤去】 照明器具	壁付形蛍光灯FL15W×1	1.0	台			
【撤去】 照明器具	ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	5.0	台			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).拡声設備						
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	5.0	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製　4角中浅	1.0	個			
ｽﾋﾟｰｶ	天井防滴型	3.0	個			
【撤去】						
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-2C　管内	1.0	m			
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-2C　ｺﾛｶﾞｼ	2.0	m			
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-3C　管内	2.0	m			
【撤去】 電線管	C19　ｲﾝﾍﾟｲ	1.0	m			
【撤去】 1種金属線ぴ	A型	1.0	m			
【撤去】 位置ﾎﾞｯｸｽ		1.0	個			
【撤去】 ｽﾋﾟｰｶ	天井埋込形	1.0	個			
【撤去】 ｽﾋﾟｰｶ	壁付防滴型	1.0	個			
【撤去】 ｱｯﾃﾈｰﾀ		1.0	個			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).火災報知設備						
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-4C　ｺﾛｶﾞｼ	5.0	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製　4角中浅	1.0	個			
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	2種	1.0	個			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	1種　防水型	3.0	個			
【撤去】						
【撤去】 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器	1種　防水型	1.0	個			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
４）．門真消防　南部出張所					
1).電灯設備	1.0	式			
2).拡声設備	1.0	式			
3).火災報知設備	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).電灯設備						
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-2C　ｺﾛｶﾞｼ	2.0	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-2C　PF管内	3.0	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	12.0	m			
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-3C　PF管内	1.0	m			
電線管	PF16　ｲﾝﾍﾟｲ	3.0	m			
電線管	PF22　ｲﾝﾍﾟｲ	1.0	m			
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	樹脂製　4角中浅	6.0	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	150×150×100　樹脂製	1.0	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×1	2.0	個			
埋込ｽｲｯﾁ	1P15A×2	1.0	個			
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	角形　1連	1.0	個			
照明器具	A08W(LRS1RP-08LN)	3.0	台			
照明器具	A13W(LRS1RP-13LN)	1.0	台			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
【取外し再取付】						
【取外し再取付】 埋込ｺﾝｾﾝﾄ	2P15A×2,EET付	1.0	個			
【撤去】						
【撤去】 ｹｰﾌﾞﾙ	EM-EEF1.6-3C　ｺﾛｶﾞｼ	2.0	ｍ			
【撤去】 位置ﾎﾞｯｸｽ		1.0	個			
【撤去】 照明器具	露出形LED灯LDL40×2	2.0	台			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).拡声設備						
ｹｰﾌﾞﾙ	EM-AE1.2-3C　ｺﾛｶﾞｼ	6.0	m			
ｽﾋﾟｰｶ	天井防滴型	2.0	個			
貫通補修費	50φ　厚200m/m	1.0	箇所			
【取外し再取付】						
【取外し再取付】 ｽﾋﾟｰｶ	天井防滴型	1.0	個			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).火災報知設備					
ｹｰﾌﾞﾙ　　EM-AE1.2-4C　ｺﾛｶﾞｼ	4.0	m			
定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　1種　防水型	3.0	個			
【取外し再取付】					
【取外し再取付】 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器　1種　防水型	1.0	個			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ｃ．機械設備工事					
１）．消防本部	1.0	式			
２）．守口消防　東部出張所	1.0	式			
３）．門真本署	1.0	式			
４）．門真消防　南部出張所	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
１）．消防本部					
1).換気設備	1.0	式			
2).給水設備	1.0	式			
3).排水設備	1.0	式			
4).給湯設備	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).換気設備						
F-1　シロッコファン	80㎥/80Paﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製高静圧型	1.0	台			
同上据付費		1.0	台			
ステンレス製スパイラルダクト	100φ	6.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	25　屋内一般	4.0	m			
風量調整ダンパー	SUS100φ	1.0	個			
【撤去】						
【撤去】 VF-１-２天井扇	100φ×200㎥/H×60Pa	1.0	台			
【撤去】 スパイラルダクト	100φ	1.0	m			
【撤去】 スパイラルダクト	125φ	3.0	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).給水設備						
給水管	HIVP20　屋内一般	4.0	m			
既設管接続	HIVP20　インペイ	2.0	箇所			
給水管保温	インペイ　20	4.0	m			
【撤去】						
【撤去】 給水管	HIVP20　屋内一般	2.0	m			
【撤去】 切断プラグ止め	HIVP20　インペイ	1.0	箇所			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).排水設備						
排水管	VP50　屋内一般	4.0	m			
既設管接続	VP50　保温無	2.0	箇所			
ダイヤ貫通	75φ　200L	2.0	箇所			
【撤去】 排水管	VP50　屋内一般	3.0	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
4).給湯設備						
給湯管	被覆銅管　20　屋内一般	4.0	m			
追焚管	ポリブデン管　13	12.0	m			
追焚管	さや管　22	9.0	m			
ＵＢ貫通金物		1.0	個			
給湯器リモコン線		5.0	m			
既設管接続	被覆銅管　20　インペイ	2.0	箇所			
【撤去】						
【撤去】 給湯管	被覆銅管　20　屋内一般	2.0	m			
【撤去】 追焚管	ポリブデン管　13	7.0	m			
【撤去】 追焚管	さや管　22	7.0	m			
【撤去】 切断プラグ止め	被覆銅管　20　インペイ	1.0	箇所			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
２）．守口消防　東部出張所					
1)．換気設備	1.0	式			
2)．給水設備	1.0	式			
3)．排水設備	1.0	式			
4)．給湯設備	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).換気設備						
F-1　シロッコファン	80㎥/80Paﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製高静圧型	1.0	台			
同上据付費		1.0	台			
ステンレス製スパイラルダクト	100φ	3.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	25　屋内一般	3.0	m			
風量調整ダンパー	SUS100φ	1.0	個			
【撤去】						
【撤去】 F-２天井扇	100φ×175㎥/H	1.0	台			
【撤去】 スパイラルダクト	100φ	1.0	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).給水設備						
給水管	HIVP20　屋内一般	6.0	m			
給水管	HIVP40　屋外配管	1.0	m			
既設管接続	HIVP20　インペイ	2.0	箇所			
既設管接続	HIVP40　屋外露出	2.0	箇所			
仕切弁	GV　JIS　5k　40	1.0	個			
給水管保温	インペイ　20	6.0	m			
給水管保温	屋外露出　40	1.0	m			
仮設足場　枠組本足場	高さ10m未満　幅900	49.0	架㎡			
【撤去】						
【撤去】 給水管	HIVP20　屋内一般	2.0	m			
【撤去】 給水管	HIVP40　屋外配管	1.0	m			
【撤去】 切断プラグ止め	HIVP20　インペイ	2.0	箇所			

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
【撤去】 壁付サーモスタット混合水栓	3.0	個			
【撤去】 大口径水栓　　20A	1.0	個			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).排水設備						
排水管	VP40　屋内一般	2.0	m			
排水管	VP50　屋内一般	8.0	m			
排水管	VP65　屋内一般	2.0	m			
排水管	VP75　屋内一般	1.0	m			
既設管接続	VP40　保温無	2.0	箇所			
既設管接続	VP75　屋内露出	2.0	箇所			
ダイヤ貫通	75φ　200L	1.0	箇所			
ダイヤ貫通	100φ　200L	1.0	箇所			
【撤去】						
【撤去】 排水管	VP50　屋内一般	8.0	m			
【撤去】 排水管	VP75　屋内一般	1.0	m			
【撤去】 排水金物	50	2.0	箇所			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
4).給湯設備						
給湯管	ステンレス管　20　屋内一般	5.0	m			
既設管接続	ステンレス管　20　インペイ	2.0	箇所			
給湯管保温	インペイ　20	5.0	m			
【撤去】						
【撤去】 給湯管	ステンレス管　20　屋内一般	3.0	m			
【撤去】 切断プラグ止め	ステンレス管　25　インペイ	1.0	箇所			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
３）．門真本署					
1)．換気設備	1.0	式			
2)．給水設備	1.0	式			
3)．排水設備	1.0	式			
4)．給湯設備	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).換気設備						
F-1　シロッコファン	130㎥/100Paﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製高静圧型	1.0	台			
同上据付費		1.0	台			
ステンレス製スパイラルダクト	100φ	10.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	25　屋内一般	7.0	m			
風量調整ダンパー	SUS100φ	1.0	個			
チャンバーＢＯＸ	500×500×400　0.6ｔ	1.0	㎡			
【撤去】						
【撤去】 ＦＰＶ－1－1有圧扇	20ｃｍ×600㎥/H×25Pa	1.0	台			
【撤去】 VF－1－2天井扇	150φ×300㎥/H×80Pa	1.0	台			
【撤去】 スパイラルダクト	100φ	4.0	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).給水設備						
給水管	HIVP20　屋内一般	7.0	m			
既設管接続	HIVP20　インペイ	3.0	箇所			
給水管保温	インペイ　20	7.0	m			
【撤去】						
【撤去】 給水管	HIVP20　屋内一般	1.0	m			
【撤去】 切断プラグ止め	HIVP20　インペイ	2.0	箇所			
【撤去】 洗面器		1.0	個			
【撤去】 壁付サーモスタット混合水栓		3.0	個			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).排水設備						
排水管	VP50　屋内一般	1.0	m			
排水管	VP65　屋内一般	4.0	m			
既設管接続	VP65　保温無	2.0	箇所			
【撤去】						
【撤去】 排水管	VP65　屋内一般	1.0	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
4).給湯設備						
給湯管	被覆銅管　20　屋内一般	8.0	m			
給湯器リモコン線		14.0	m			
既設管接続	被覆銅管　20　インペイ	3.0	箇所			
給湯管保温	インペイ　20	8.0	m			
給湯管保温	屋内露出　20	4.0	m			
【撤去】						
【撤去】 給湯管	被覆銅管　20　屋内一般	1.0	m			
【撤去】 切断プラグ止め	被覆銅管　20　インペイ	2.0	箇所			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
４）．門真消防　南部出張所					
1)．換気設備	1.0	式			
2)．給水設備	1.0	式			
3)．排水設備	1.0	式			
4)．給湯設備	1.0	式			
計					

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
1).換気設備						
F-1　シロッコファン	80㎥/90Paﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製高静圧型	1.0	台			
同上据付費		1.0	台			
ステンレス製スパイラルダクト	100φ	6.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	25　屋内一般	3.0	m			
風量調整ダンパー	SUS100φ	1.0	個			
【撤去】						
【撤去】 VF一103天井扇	150φ×200㎥/H	1.0	台			
【撤去】 スパイラルダクト	150φ	3.0	m			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
2).給水設備						
給水管	HIVP20　屋内一般	5.0	m			
既設管接続	HIVP20　インペイ	2.0	箇所			
給水管保温	インペイ　20	5.0	m			
【撤去】						
【撤去】 給水管	HIVP20　屋内一般	2.0	m			
【撤去】 切断プラグ止め	HIVP20　インペイ	1.0	箇所			
【撤去】 切断プラグ止め	HIVP20　屋内露出	2.0	箇所			
【撤去】 シャワー水栓		2.0	個			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
3).排水設備						
排水管	VP50　屋内一般	3.0	m			
既設管接続	VP50　保温無	2.0	箇所			
ダイヤ貫通	75φ　200L	2.0	箇所			
【撤去】						
【撤去】 排水管	VP50　屋内一般	4.0	m			
【撤去】 排水金物	50	2.0	箇所			
切断プラグ止め	VP50　保温無	1.0	箇所			
計						

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
4).給湯設備						
給湯管	被覆銅管　20　屋内一般	5.0	m			
既設管接続	銅管　20　保温有	2.0	箇所			
給湯管保温	インペイ　20	5.0	m			
【撤去】						
【撤去】 給湯管	銅管　20　屋内一般	5.0	m			
【撤去】 給湯管	銅管　25　屋内一般	3.0	m			
【撤去】 給湯管	銅管　32　屋内一般	5.0	m			
【撤去】 側面吐出金物	32A	1.0	個			
【撤去】 底部吸込金物	32A	2.0	個			
【撤去】 浴槽排水共栓	50A	1.0	個			
【撤去】 排気筒	100φ	3.0	m			

名　　称	材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
【撤去】 ＧＷＨ－１ガス給湯器	32号	1.0	台			
【撤去】 ＨＵ－１浴槽昇温ユニット	sus316製熱交換器	1.0	台			
【撤去】 ＭＸ－1	適温水補給ユニット	1.0	台			
【撤去】 A－１	空気分離器	1.0	台			
【撤去】 ＥＴ－１	膨張タンク	1.0	台			
【撤去】 ＦＬ－１	浴槽水位計	1.0	個			
【撤去】 昇温装置制御盤	300×300×200Ｄ	1.0	台			
【撤去】 切断プラグ止め	被覆銅管　20　ピット内	1.0	箇所			
【撤去】 切断プラグ止め	被覆銅管　20　屋内露出	2.0	箇所			
【撤去】 切断プラグ止め	被覆銅管　32　屋内露出	2.0	箇所			
計						

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ｄ．共通仮設費					
共通仮設費	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ｅ．現場管理費					
現場管理費	1.0	式			
計					

名　　称　　材料・形状寸法	数　量	単位	単　価	金　額	摘　　要
Ｆ．一般管理費等					
一般管理費等	1.0	式			
計					